




Verifica RAI - Piano terra												
Numero	Attività	Nome	Area	1/40 area	Sup. areante	Sup. illuminante	RA	RI	Verificato (RA)	Verificato (RI)	Note (RA)	Note (RI)
1	Servizi	Ambulatorio	8.827 m²	0.220677	1.14 m²	1.14 m²	0.129148	0.129148	SI	SI		
2	Servizi	Correttivo	8.638 m²	0.219566	7.85 m²	7.85 m²	0.906749	0.906749	SI	SI		
3	Servizi	Cucina divezzi	23.259 m²	0.581468	3.61 m²	3.61 m²	0.152211	0.152211	SI	SI		
5	Servizi	Dispensa cucina	6.760 m²	0.169503	1.14 m²	1.14 m²	0.168139	0.168139	SI	SI		
6	Servizi	Filtro	3.875 m²	0.096887	2.81 m²	3.89 m²	0.725221	1.003953	SI	SI		
7	Servizi	Lavanderia	6.168 m²	0.154192	1.14 m²	1.14 m²	0.184634	0.184634	SI	SI		
8	Servizi	Locale pluruso per il personale	17.633 m²	0.440825	2.47 m²	2.47 m²	0.140078	0.140078	SI	SI		
9	Servizi	Locale tecnico	9.421 m²	0.236533	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
11	Servizi	Spogliatoio personale mensa	4.494 m²	0.112344	2.47 m²	2.47 m²	0.54965	0.54965	SI	SI		
12	Servizi	Spogliatoio personale nido	4.195 m²	0.104873	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
13	Servizi	W.C personale mensa	4.731 m²	0.118266	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
14	Servizi	W.c personale nido	3.944 m²	0.098608	1.14 m²	1.14 m²	0.289022	0.289022	SI	SI		
16	Spazi per gruppo divezzi	Ingresso-deposito carrozzine	4.574 m²	0.124345	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
17	Spazi per gruppo divezzi	Ingresso-deposito carrozzine	10.870 m²	0.271744	4.24 m²	17.92 m²	0.389704	1.648608	SI	SI		
18	Spazi per gruppo divezzi	Riposo divezzi 1	33.189 m²	0.829725	0.68 m²	5.03 m²	0.020338	0.151677	No	SI		
19	Spazi per gruppo divezzi	Riposo divezzi 2	32.539 m²	0.813473	4.94 m²	4.94 m²	0.151818	0.151818	SI	SI		
18	Spazi per gruppo divezzi	Riposo divezzi 3	35.404 m²	0.885088	3.37 m²	15.41 m²	0.095245	0.435268	No	SI		
20	Spazi per gruppo divezzi	Servizi divezzi 1	20.635 m²	0.515884	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
21	Spazi per gruppo divezzi	Servizi divezzi 2	19.154 m²	0.478841	2.47 m²	2.47 m²	0.128857	0.128857	SI	SI		
22	Spazi per gruppo divezzi	Servizi divezzi 3	20.760 m²	0.51901	2.47 m²	2.47 m²	0.118977	0.118977	No	SI	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
23	Spazi per gruppo divezzi	Soggiorno pranzo 1	59.017 m²	1.475428	7.41 m²	7.41 m²	0.125557	0.125557	SI	SI		
24	Spazi per gruppo divezzi	Soggiorno pranzo 2	64.841 m²	1.621017	7.05 m²	29.26 m²	0.109726	0.45126	No	SI		
25	Spazi per gruppo divezzi	Soggiorno pranzo 3	56.764 m²	1.419111	7.41 m²	7.41 m²	0.13054	0.13054	SI	SI		
27	Spazi per gruppo divezzi	Cucinetta	6.142 m²	0.153846	1.41 m²	9.38 m²	0.229573	1.527232	SI	SI		
28	Spazi per gruppo divezzi	Ingresso-deposito carrozzine	11.588 m²	0.289696	4.26 m²	17.92 m²	0.387368	1.546447	SI	SI		
29	Spazi per gruppo divezzi	Riposo lattanti	24.357 m²	0.609913	4.94 m²	4.94 m²	0.20282	0.20282	SI	SI		
30	Spazi per gruppo divezzi	Servizi igienici lattanti	12.182 m²	0.30454	0.00 m²	0.00 m²	0	0	No	No	soddisfatto da ventilazione meccanica della sup. soddisfatto da ventilazione naturale esclusi i disimpegni e bagni	soddisfatto da luce artificiale
31	Spazi per gruppo divezzi	Soggiorno e zona per l'alimentazione lattanti	35.898 m²	0.89745	1.41 m²	9.38 m²	0.039278	0.261296	No	SI		

Verifica RAI - Piano terra - Atrio di ingresso												
Numero	Attività	Nome	Sup. areante	Sup. illuminante	RA	RI	Verificato (RA)	Verificato (RI)	Note (RA)	Note (RI)		
15	Spazi per gruppo divezzi	Accettazione	7.85 m²	7.85 m²	0.07621 m²	0.07621 m²			soddisfatto da ventilazione meccanica	soddisfatto da luce artificiale		
26	Spazi per gruppo divezzi	Accettazione	7.85 m²	7.85 m²								
2	Servizi	Correttivo	7.85 m²	7.85 m²								
4	Servizi	Disimpegni	7.85 m²	7.85 m²								

Superficie totale dei locali: 103 m²

Vista aggancio montante-cartongesso  
 Scale: 1 : 20



**NOTE E PRESCRIZIONI**

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni.

COMUNE DI VINOVO PROVINCIA DI TORINO  
 Nuovo asilo comunale "A piccoli passi".  
 Progetto finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Next Generation EU - Missione 4 Componente 1 Istruzione e Ricerca - Investimento 1.1

Finanziato dall'Unione europea  
 NextGenerationEU CUP F21B22009980006

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI

PROGETTISTI  
 SETTANTAT Studio associato  
 arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

COLLABORATORI E CONSULENTI

REV.	Data	Descrizione
00	2012/2022	PRIMA EMISSIONE
01	2001/2023	SECONDA EMISSIONE
02	06/03/2023	TERZA EMISSIONE